

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

ProjektNr: 1294 Block: 6WE

Geschoss: 2_EG

Wohnung: Decke

Raum Bez:			Raum Nr:	Decke			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D13210110	209,35 m ²		Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D= 14 cm	0,15	31,40	16,00 €	3.349,54 €
D13340160	12,68 m ²		Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	0,3	3,80	43,00 €	545,21 €
D13400130	209,35 kg		Betonstabstahl III S für Deckenplatten	0,01	2,09	1,10 €	230,28 €
D13400220	5024,32 kg		Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	0,02	100,49	1,10 €	5.526,75 €
D13810100	209,35 m ²		Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	0,48	100,49	35,00 €	7.327,13 €
Summen:					238,27 h		16.978,90 €

Wohnung: EG_links

Raum Bez:	Bad		Raum Nr:	EG_L06			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	25,40 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,10	6,95 €	176,55 €
D24100100	7,53 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen	0,1	0,75	0,75 €	5,65 €
D24100250	7,53 m ²		Haftbrücke für Bodenbelag	0,1	0,75	1,75 €	13,17 €
D24155110	25,40 m ²		Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	0,02	0,51	7,10 €	180,36 €
D24155140	11,29 m ²		Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	0,02	0,23	2,35 €	26,53 €
D24210150	25,40 m ²		Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,65	16,51	36,70 €	932,27 €
D24230140	7,53 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,76	31,25 €	235,24 €
D24500170	1,00 Stck		Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	0,54	0,54	25,70 €	25,70 €
D24500220	4,00 Stck		Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	0,2	0,80	5,00 €	20,00 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D24540100	0,00 m		Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	0,07	0,00	3,10 €	0,00 €
D25100120	7,53 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,75	1,30 €	9,79 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D25100255	7,53 m ²	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,1	0,75	0,39 €	2,94 €
D25120100	11,29 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,53 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,29 €
D25140210	7,53 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,45	4,41 €	33,20 €
D25410140	7,53 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,51	12,20 €	91,84 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34910100	7,53 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,60	4,74 €	35,68 €
Summen:				36,20 h		2.006,49 €

Raum Bez:	Diele		Raum Nr:	EG_L04			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	12,98 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	7,79	34,26 €	444,78 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigtürz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	25,97 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,23	6,95 €	180,46 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	8,26 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	0,99	0,40 €	3,30 €
D25100255	8,26 m ²		Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,1	0,83	0,39 €	3,22 €
D25120100	11,54 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,12	0,24 €	2,77 €
D25130310	8,26 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	12,39 €
D25140210	8,26 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,50	4,41 €	36,43 €
D25410150	8,26 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	1,65	9,69 €	80,05 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	8,26 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,17	0,23 €	1,90 €
D34300130	22,07 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	5,52	2,43 €	53,63 €
D34910100	8,26 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,66	4,74 €	39,16 €
D37130130	22,07 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,44	0,58 €	12,80 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D37300110	22,07 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	6,62	2,31 €	50,98 €
Summen:				33,59 h	1.126,20 €	

Raum Bez:	Kind	Raum Nr:	EG_L02				
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	16,64 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	9,98	34,26 €	570,04 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	33,28 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	7,99	6,95 €	231,28 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	13,36 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,60	0,40 €	5,34 €
D25100255	13,36 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,34	0,39 €	5,21 €
D25120100	14,79 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,55 €
D25130310	13,36 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	20,03 €
D25140210	13,36 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,80	4,41 €	58,90 €
D25410150	13,36 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,67	9,69 €	129,41 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	13,36 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,27	0,23 €	3,07 €
D34300130	28,29 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	7,07	2,43 €	68,73 €
D34910100	13,36 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,07	4,74 €	63,30 €
D37130130	28,29 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,57	0,58 €	16,41 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	28,29 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	8,49	2,31 €	65,34 €
Summen:				44,07 h	1.444,94 €		

Raum Bez:	Küche	Raum Nr:	EG_L05				
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D23200120	25,40 m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,10	6,95 €	176,55 €
D24150160	7,96 m ²	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	0,02	0,16	7,10 €	56,53 €
D24210100	3,81 m ²	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,64	2,44	45,20 €	172,23 €
D24230140	7,96 m ²	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,98	31,25 €	248,83 €
D24530170	0,89 m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100120	7,96 m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,80	1,30 €	10,35 €
D25100255	7,96 m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,80	0,39 €	3,11 €
D25120100	11,29 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,96 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,94 €
D25140210	7,96 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,48	4,41 €	35,12 €
D25410140	7,96 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,59	12,20 €	97,14 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34300130	21,59 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	5,40	2,43 €	52,47 €
D34910100	7,96 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,64	4,74 €	37,74 €
D37130130	21,59 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,43	0,58 €	12,52 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	21,59 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	6,48	2,31 €	49,88 €
Summen:				31,47 h		1.171,45 €

Raum Bez:	Schlafen		Raum Nr:	EG_L03			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	17,20 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	10,32	34,26 €	589,31 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	34,40 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	8,26	6,95 €	239,10 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	14,51 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,74	0,40 €	5,81 €
D25100255	14,51 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,45	0,39 €	5,66 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D25120100	15,29 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,67 €
D25130310	14,51 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	21,77 €
D25140210	14,51 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,87	4,41 €	64,01 €
D25410150	14,51 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,90	9,69 €	140,64 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	14,51 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,29	0,23 €	3,34 €
D34300130	29,24 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	7,31	2,43 €	71,06 €
D34910100	14,51 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,16	4,74 €	68,80 €
D37130130	29,24 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,58	0,58 €	16,96 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	29,24 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	8,77	2,31 €	67,55 €
Summen:				45,89 h	1.501,99 €	

Raum Bez:	Wohnen		Raum Nr:	EG_L01			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	25,92 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	15,55	34,26 €	888,02 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigtürz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	51,84 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	12,44	6,95 €	360,29 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	27,94 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	3,35	0,40 €	11,18 €
D25100255	27,94 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	2,79	0,39 €	10,90 €
D25120100	23,04 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,23	0,24 €	5,53 €
D25130310	27,94 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	41,91 €
D25140210	27,94 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	1,68	4,41 €	123,23 €
D25410150	27,94 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	5,59	9,69 €	270,77 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	27,94 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,56	0,23 €	6,43 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D34300130	44,06 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	11,02	2,43 €	107,08 €
D34910100	27,94 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	2,24	4,74 €	132,45 €
D37130130	44,06 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,88	0,58 €	25,56 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	44,06 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	13,22	2,31 €	101,79 €
Summen:				71,63 h		2.289,45 €

Wohnung: EG_rechts

Raum Bez:	Bad		Raum Nr:	EG_R06			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	25,40 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,10	6,95 €	176,55 €
D24100100	7,47 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen	0,1	0,75	0,75 €	5,60 €
D24100250	7,47 m ²		Haftbrücke für Bodenbelag	0,1	0,75	1,75 €	13,06 €
D24155110	25,40 m ²		Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	0,02	0,51	7,10 €	180,36 €
D24155140	11,29 m ²		Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	0,02	0,23	2,35 €	26,53 €
D24210150	25,40 m ²		Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,65	16,51	36,70 €	932,27 €
D24230140	7,47 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,73	31,25 €	233,29 €
D24500170	1,00 Stck		Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	0,54	0,54	25,70 €	25,70 €
D24500220	4,00 Stck		Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	0,2	0,80	5,00 €	20,00 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D24540100	0,00 m		Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	0,07	0,00	3,10 €	0,00 €
D25100120	7,47 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,75	1,30 €	9,70 €
D25100255	7,47 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,75	0,39 €	2,91 €
D25120100	11,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,47 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,20 €
D25140210	7,47 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,45	4,41 €	32,92 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D25410140	7,47 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,49	12,20 €	91,08 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34910100	7,47 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,60	4,74 €	35,39 €
Summen:				36,12 h		2.002,85 €

Raum Bez:	Diele		Raum Nr:	EG_R04			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	12,98 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	7,79	34,26 €	444,78 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigtürz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	25,97 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,23	6,95 €	180,46 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	8,26 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	0,99	0,40 €	3,30 €
D25100255	8,26 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,83	0,39 €	3,22 €
D25120100	11,54 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,12	0,24 €	2,77 €
D25130310	8,26 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	12,39 €
D25140210	8,26 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,50	4,41 €	36,43 €
D25410150	8,26 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	1,65	9,69 €	80,05 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	8,26 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,17	0,23 €	1,90 €
D34300130	22,07 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	5,52	2,43 €	53,63 €
D34910100	8,26 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,66	4,74 €	39,16 €
D37130130	22,07 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,44	0,58 €	12,80 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	22,07 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	6,62	2,31 €	50,98 €
Summen:				33,59 h		1.126,20 €	

Raum Bez:	Kind		Raum Nr:	EG_R02			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D12110260	16,64 m ²	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	9,98	34,26 €	570,04 €
D12250250	1,00 Stck	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	33,28 m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	7,99	6,95 €	231,28 €
D24530170	0,89 m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	13,36 m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,60	0,40 €	5,34 €
D25100255	13,36 m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,34	0,39 €	5,21 €
D25120100	14,79 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,55 €
D25130310	13,36 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	20,03 €
D25140210	13,36 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,80	4,41 €	58,90 €
D25410150	13,36 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,67	9,69 €	129,41 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	13,36 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,27	0,23 €	3,07 €
D34300130	28,29 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	7,07	2,43 €	68,73 €
D34910100	13,36 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,07	4,74 €	63,30 €
D37130130	28,29 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,57	0,58 €	16,41 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	28,29 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	8,49	2,31 €	65,34 €
Summen:				44,07 h	1.444,94 €	

Raum Bez:	Küche		Raum Nr:	EG_R05			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	25,40 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,10	6,95 €	176,55 €
D24150160	7,96 m ²		Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	0,02	0,16	7,10 €	56,54 €
D24210100	3,81 m ²		Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,64	2,44	45,20 €	172,23 €
D24230140	7,96 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,98	31,25 €	248,84 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D24530170	0,89 m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100120	7,96 m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,80	1,30 €	10,35 €
D25100255	7,96 m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,80	0,39 €	3,11 €
D25120100	11,29 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,96 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,94 €
D25140210	7,96 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,48	4,41 €	35,12 €
D25410140	7,96 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,59	12,20 €	97,15 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34300130	21,59 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	5,40	2,43 €	52,47 €
D34910100	7,96 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,64	4,74 €	37,74 €
D37130130	21,59 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,43	0,58 €	12,52 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	21,59 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	6,48	2,31 €	49,88 €
Summen:				31,48 h	1.171,48 €	

Raum Bez:	Schlafen		Raum Nr:	EG_R03			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	17,20 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	10,32	34,26 €	589,31 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigtür überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	34,40 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	8,26	6,95 €	239,10 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	14,51 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,74	0,40 €	5,81 €
D25100255	14,51 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,45	0,39 €	5,66 €
D25120100	15,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,67 €
D25130310	14,51 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	21,77 €
D25140210	14,51 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,87	4,41 €	64,01 €
D25410150	14,51 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,90	9,69 €	140,64 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	14,51 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,29	0,23 €	3,34 €
D34300130	29,24 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	7,31	2,43 €	71,06 €
D34910100	14,51 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,16	4,74 €	68,80 €
D37130130	29,24 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,58	0,58 €	16,96 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	29,24 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	8,77	2,31 €	67,55 €
Summen:				45,89 h		1.501,99 €

Raum Bez:	Wohnen		Raum Nr:	EG_R01			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	25,92 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	15,55	34,26 €	888,02 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	51,84 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	12,44	6,95 €	360,29 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	27,94 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	3,35	0,40 €	11,18 €
D25100255	27,94 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	2,79	0,39 €	10,90 €
D25120100	23,04 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,23	0,24 €	5,53 €
D25130310	27,94 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	41,91 €
D25140210	27,94 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	1,68	4,41 €	123,23 €
D25410150	27,94 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	5,59	9,69 €	270,77 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	27,94 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,56	0,23 €	6,43 €
D34300130	44,06 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	11,02	2,43 €	107,08 €
D34910100	27,94 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	2,24	4,74 €	132,45 €
D37130130	44,06 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,88	0,58 €	25,56 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D37300110	44,06 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	13,22	2,31 €	101,79 €
Summen:				71,63 h		2.289,45 €

Geschoss: 3_10G

Wohnung: 10G_links

Raum Bez:	Bad	Raum Nr:	10G_L06				
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,77	6,95 €	196,16 €
D24100100	7,53 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen	0,1	0,75	0,75 €	5,65 €
D24100250	7,53 m ²		Haftbrücke für Bodenbelag	0,1	0,75	1,75 €	13,17 €
D24155110	28,23 m ²		Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	0,02	0,56	7,10 €	200,40 €
D24155140	11,29 m ²		Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	0,02	0,23	2,35 €	26,53 €
D24210150	28,23 m ²		Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,65	18,35	36,70 €	1.035,86 €
D24230140	7,53 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,76	31,25 €	235,24 €
D24500170	1,00 Stck		Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	0,54	0,54	25,70 €	25,70 €
D24500220	4,00 Stck		Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	0,2	0,80	5,00 €	20,00 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D24540100	0,00 m		Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	0,07	0,00	3,10 €	0,00 €
D25100120	7,53 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,75	1,30 €	9,79 €
D25100255	7,53 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,75	0,39 €	2,94 €
D25120100	11,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,53 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,29 €
D25140210	7,53 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,45	4,41 €	33,20 €
D25410140	7,53 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,51	12,20 €	91,84 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34910100	7,53 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,60	4,74 €	35,68 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

Summen: 38,76 h 2.149,74 €

Raum Bez:	Diele		Raum Nr:	1OG_L04			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	14,43 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	8,66	34,26 €	494,20 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,85 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,92	6,95 €	200,51 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	8,26 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	0,99	0,40 €	3,30 €
D25100255	8,26 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,83	0,39 €	3,22 €
D25120100	11,54 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,12	0,24 €	2,77 €
D25130310	8,26 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	12,39 €
D25140210	8,26 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,50	4,41 €	36,43 €
D25410150	8,26 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	1,65	9,69 €	80,05 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	8,26 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,17	0,23 €	1,90 €
D34300130	24,52 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	6,13	2,43 €	59,59 €
D34910100	8,26 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,66	4,74 €	39,16 €
D37130130	24,52 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,49	0,58 €	14,22 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	24,52 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	7,36	2,31 €	56,65 €
				Summen:	36,54 h		1.208,71 €

Raum Bez:	Kind		Raum Nr:	1OG_L02			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	18,49 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	11,09	34,26 €	633,38 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D23200120	36,98 m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	8,87	6,95 €	256,98 €
D24530170	0,89 m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	13,36 m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,60	0,40 €	5,34 €
D25100255	13,36 m ²	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,1	1,34	0,39 €	5,21 €
D25120100	14,79 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,55 €
D25130310	13,36 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	20,03 €
D25140210	13,36 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,80	4,41 €	58,90 €
D25410150	13,36 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,67	9,69 €	129,41 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	13,36 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,27	0,23 €	3,07 €
D34300130	31,43 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	7,86	2,43 €	76,37 €
D34910100	13,36 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,07	4,74 €	63,30 €
D37130130	31,43 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,63	0,58 €	18,23 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	31,43 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	9,43	2,31 €	72,60 €
Summen:				47,85 h		1.550,70 €

Raum Bez:	Küche		Raum Nr:	10G_L05			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigtür überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,77	6,95 €	196,16 €
D24150160	7,96 m ²		Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	0,02	0,16	7,10 €	56,53 €
D24210100	4,23 m ²		Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,64	2,71	45,20 €	191,37 €
D24230140	7,96 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,98	31,25 €	248,83 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100120	7,96 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,80	1,30 €	10,35 €
D25100255	7,96 m ²		Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,1	0,80	0,39 €	3,11 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D25120100	11,29 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,96 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,94 €
D25140210	7,96 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,48	4,41 €	35,12 €
D25410140	7,96 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,59	12,20 €	97,14 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34300130	23,99 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	6,00	2,43 €	58,30 €
D34910100	7,96 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,64	4,74 €	37,74 €
D37130130	23,99 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,48	0,58 €	13,91 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	23,99 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	7,20	2,31 €	55,42 €
Summen:				33,79 h	1.222,97 €	

Raum Bez:	Schlafen		Raum Nr:	1OG_L03			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	19,11 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	11,47	34,26 €	654,79 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	38,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	9,17	6,95 €	265,66 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	14,51 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,74	0,40 €	5,81 €
D25100255	14,51 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,45	0,39 €	5,66 €
D25120100	15,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,67 €
D25130310	14,51 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	21,77 €
D25140210	14,51 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,87	4,41 €	64,01 €
D25410150	14,51 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,90	9,69 €	140,64 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	14,51 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,29	0,23 €	3,34 €
D34300130	32,49 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	8,12	2,43 €	78,95 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D34910100	14,51 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,16	4,74 €	68,80 €
D37130130	32,49 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,65	0,58 €	18,84 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	32,49 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	9,75	2,31 €	75,05 €
Summen:				49,81 h		1.611,32 €

Raum Bez:	Wohnen		Raum Nr:	1OG_L01			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	28,80 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	17,28	34,26 €	986,69 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	57,60 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	13,82	6,95 €	400,32 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	27,94 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	3,35	0,40 €	11,18 €
D25100255	27,94 m ²		Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,1	2,79	0,39 €	10,90 €
D25120100	23,04 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,23	0,24 €	5,53 €
D25130310	27,94 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	41,91 €
D25140210	27,94 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	1,68	4,41 €	123,23 €
D25410150	27,94 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	5,59	9,69 €	270,77 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	27,94 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,56	0,23 €	6,43 €
D34300130	48,96 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	12,24	2,43 €	118,97 €
D34910100	27,94 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	2,24	4,74 €	132,45 €
D37130130	48,96 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,98	0,58 €	28,40 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	48,96 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	14,69	2,31 €	113,10 €
Summen:				77,53 h		2.454,20 €	

Wohnung: 1OG_rechts

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

Raum Bez:	Bad		Raum Nr:	10G_R06			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00	Stck	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00	m	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,23	m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,77	6,95 €	196,16 €
D24100100	7,47	m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen	0,1	0,75	0,75 €	5,60 €
D24100250	7,47	m ²	Haftbrücke für Bodenbelag	0,1	0,75	1,75 €	13,06 €
D24155110	28,23	m ²	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	0,02	0,56	7,10 €	200,40 €
D24155140	11,29	m ²	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	0,02	0,23	2,35 €	26,53 €
D24210150	28,23	m ²	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,65	18,35	36,70 €	1.035,86 €
D24230140	7,47	m ²	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,73	31,25 €	233,29 €
D24500170	1,00	Stck	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	0,54	0,54	25,70 €	25,70 €
D24500220	4,00	Stck	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	0,2	0,80	5,00 €	20,00 €
D24530170	0,89	m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D24540100	0,00	m	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	0,07	0,00	3,10 €	0,00 €
D25100120	7,47	m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,75	1,30 €	9,70 €
D25100255	7,47	m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,75	0,39 €	2,91 €
D25120100	11,29	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,47	m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,20 €
D25140210	7,47	m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,45	4,41 €	32,92 €
D25410140	7,47	m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,49	12,20 €	91,08 €
D27110180	1,00	Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34910100	7,47	m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,60	4,74 €	35,39 €
Summen:					38,69	h	2.146,09 €

Raum Bez:	Diele		Raum Nr:	10G_R04			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	14,43	m ²	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	8,66	34,26 €	494,20 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D12250250	1,00 Stck	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,85 m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,92	6,95 €	200,51 €
D24530170	0,89 m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	8,26 m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	0,99	0,40 €	3,30 €
D25100255	8,26 m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,83	0,39 €	3,22 €
D25120100	11,54 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,12	0,24 €	2,77 €
D25130310	8,26 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	12,39 €
D25140210	8,26 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,50	4,41 €	36,43 €
D25410150	8,26 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	1,65	9,69 €	80,05 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	8,26 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,17	0,23 €	1,90 €
D34300130	24,52 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	6,13	2,43 €	59,59 €
D34910100	8,26 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,66	4,74 €	39,16 €
D37130130	24,52 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,49	0,58 €	14,22 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	24,52 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	7,36	2,31 €	56,65 €
Summen:				36,54 h	1.208,71 €	

Raum Bez:	Kind	Raum Nr:					
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	18,49 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	11,09	34,26 €	633,38 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	36,98 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	8,87	6,95 €	256,98 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	13,36 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,60	0,40 €	5,34 €
D25100255	13,36 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,34	0,39 €	5,21 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D25120100	14,79 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,55 €
D25130310	13,36 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	20,03 €
D25140210	13,36 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,80	4,41 €	58,90 €
D25410150	13,36 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,67	9,69 €	129,41 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	13,36 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,27	0,23 €	3,07 €
D34300130	31,43 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	7,86	2,43 €	76,37 €
D34910100	13,36 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,07	4,74 €	63,30 €
D37130130	31,43 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,63	0,58 €	18,23 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	31,43 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	9,43	2,31 €	72,60 €
Summen:				47,85 h	1.550,70 €	

Raum Bez:	Küche		Raum Nr:	10G_R05			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,77	6,95 €	196,16 €
D24150160	7,96 m ²		Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	0,02	0,16	7,10 €	56,54 €
D24210100	4,23 m ²		Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,64	2,71	45,20 €	191,37 €
D24230140	7,96 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,98	31,25 €	248,84 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100120	7,96 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,80	1,30 €	10,35 €
D25100255	7,96 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,80	0,39 €	3,11 €
D25120100	11,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,96 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,94 €
D25140210	7,96 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,48	4,41 €	35,12 €
D25410140	7,96 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,59	12,20 €	97,15 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34300130	23,99 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	6,00	2,43 €	58,30 €
D34910100	7,96 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,64	4,74 €	37,74 €
D37130130	23,99 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,48	0,58 €	13,91 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	23,99 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	7,20	2,31 €	55,42 €
Summen:				33,79 h		1.222,99 €

Raum Bez:	Schlafen		Raum Nr:	10G_R03			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	19,11 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	11,47	34,26 €	654,79 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	38,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	9,17	6,95 €	265,66 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	14,51 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,74	0,40 €	5,81 €
D25100255	14,51 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,45	0,39 €	5,66 €
D25120100	15,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,67 €
D25130310	14,51 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	21,77 €
D25140210	14,51 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,87	4,41 €	64,01 €
D25410150	14,51 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,90	9,69 €	140,64 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	14,51 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,29	0,23 €	3,34 €
D34300130	32,49 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	8,12	2,43 €	78,95 €
D34910100	14,51 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,16	4,74 €	68,80 €
D37130130	32,49 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,65	0,58 €	18,84 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	32,49 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	9,75	2,31 €	75,05 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

Summen: 49,81 h 1.611,32 €

Raum Bez:	Wohnen	Raum Nr:	1OG_R01				
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	25,92 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	15,55	34,26 €	888,02 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	51,84 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	12,44	6,95 €	360,29 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	27,94 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	3,35	0,40 €	11,18 €
D25100255	27,94 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	2,79	0,39 €	10,90 €
D25120100	23,04 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,23	0,24 €	5,53 €
D25130310	27,94 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	41,91 €
D25140210	27,94 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	1,68	4,41 €	123,23 €
D25410150	27,94 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	5,59	9,69 €	270,77 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	27,94 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,56	0,23 €	6,43 €
D34300130	44,06 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	11,02	2,43 €	107,08 €
D34910100	27,94 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	2,24	4,74 €	132,45 €
D37130130	44,06 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,88	0,58 €	25,56 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	44,06 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	13,22	2,31 €	101,79 €
				Summen:	71,63 h		2.289,45 €

Wohnung: Decke

Raum Bez:		Raum Nr:	Decke				
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D13210110	209,35 m ²		Stahlbeton Deckenplatte auf Beton auf Filigranplatte C 25/30, D= 14 cm	0,15	31,40	16,00 €	3.349,54 €
D13340160	12,68 m ²		Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	0,3	3,80	43,00 €	545,21 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D13400130	209,35 kg	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	0,01	2,09	1,10 €	230,28 €
D13400220	5024,32 kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	0,02	100,49	1,10 €	5.526,75 €
D13810100	209,35 m ²	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	0,48	100,49	35,00 €	7.327,13 €
Summen:				238,27 h		16.978,90 €

Geschoss: 4_2OG

Wohnung: 2OG_links

Raum Bez:	Bad	Raum Nr:	2OG_L06				
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,77	6,95 €	196,16 €
D24100100	7,53 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen	0,1	0,75	0,75 €	5,65 €
D24100250	7,53 m ²		Haftbrücke für Bodenbelag	0,1	0,75	1,75 €	13,17 €
D24155110	28,23 m ²		Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	0,02	0,56	7,10 €	200,40 €
D24155140	11,29 m ²		Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	0,02	0,23	2,35 €	26,53 €
D24210150	28,23 m ²		Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,65	18,35	36,70 €	1.035,86 €
D24230140	7,53 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,76	31,25 €	235,24 €
D24500170	1,00 Stck		Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	0,54	0,54	25,70 €	25,70 €
D24500220	4,00 Stck		Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	0,2	0,80	5,00 €	20,00 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D24540100	0,00 m		Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	0,07	0,00	3,10 €	0,00 €
D25100120	7,53 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,75	1,30 €	9,79 €
D25100255	7,53 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,75	0,39 €	2,94 €
D25120100	11,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,53 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,29 €
D25140210	7,53 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,45	4,41 €	33,20 €
D25410140	7,53 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,51	12,20 €	91,84 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34910100	7,53 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,60	4,74 €	35,68 €
Summen:				38,76 h		2.149,74 €

Raum Bez:	Diele		Raum Nr:	20G_L04			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	14,43 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	8,66	34,26 €	494,20 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,85 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,92	6,95 €	200,51 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	8,26 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	0,99	0,40 €	3,30 €
D25100255	8,26 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,83	0,39 €	3,22 €
D25120100	11,54 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,12	0,24 €	2,77 €
D25130310	8,26 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	12,39 €
D25140210	8,26 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,50	4,41 €	36,43 €
D25410150	8,26 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	1,65	9,69 €	80,05 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	8,26 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,17	0,23 €	1,90 €
D34300130	24,52 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	6,13	2,43 €	59,59 €
D34910100	8,26 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,66	4,74 €	39,16 €
D37130130	24,52 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,49	0,58 €	14,22 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	24,52 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	7,36	2,31 €	56,65 €
Summen:					36,54 h		1.208,71 €

Raum Bez:	Kind		Raum Nr:	20G_L02			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	18,49 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	11,09	34,26 €	633,38 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D12250250	1,00 Stck	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	36,98 m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	8,87	6,95 €	256,98 €
D24530170	0,89 m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	13,36 m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,60	0,40 €	5,34 €
D25100255	13,36 m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,34	0,39 €	5,21 €
D25120100	14,79 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,55 €
D25130310	13,36 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	20,03 €
D25140210	13,36 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,80	4,41 €	58,90 €
D25410150	13,36 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,67	9,69 €	129,41 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	13,36 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,27	0,23 €	3,07 €
D34300130	31,43 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	7,86	2,43 €	76,37 €
D34910100	13,36 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,07	4,74 €	63,30 €
D37130130	31,43 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,63	0,58 €	18,23 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	31,43 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	9,43	2,31 €	72,60 €
Summen:				47,85 h	1.550,70 €	

Raum Bez:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
Küche			Raum Nr: 2OG_L05				
LBOZ1OZ2:							
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,77	6,95 €	196,16 €
D24150160	7,96 m ²		Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	0,02	0,16	7,10 €	56,53 €
D24210100	4,23 m ²		Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,64	2,71	45,20 €	191,37 €
D24230140	7,96 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,98	31,25 €	248,83 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D25100120	7,96 m ²	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,80	1,30 €	10,35 €
D25100255	7,96 m ²	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,1	0,80	0,39 €	3,11 €
D25120100	11,29 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,96 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,94 €
D25140210	7,96 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,48	4,41 €	35,12 €
D25410140	7,96 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,59	12,20 €	97,14 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34300130	23,99 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	6,00	2,43 €	58,30 €
D34910100	7,96 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,64	4,74 €	37,74 €
D37130130	23,99 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,48	0,58 €	13,91 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	23,99 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	7,20	2,31 €	55,42 €
Summen:				33,79 h		1.222,97 €

Raum Bez:	Schlafen		Raum Nr:	2OG_L03			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	19,11 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	11,47	34,26 €	654,79 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	38,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	9,17	6,95 €	265,66 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	14,51 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,74	0,40 €	5,81 €
D25100255	14,51 m ²		Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	0,1	1,45	0,39 €	5,66 €
D25120100	15,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,67 €
D25130310	14,51 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	21,77 €
D25140210	14,51 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,87	4,41 €	64,01 €
D25410150	14,51 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,90	9,69 €	140,64 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D33100100	14,51 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,29	0,23 €	3,34 €
D34300130	32,49 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	8,12	2,43 €	78,95 €
D34910100	14,51 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,16	4,74 €	68,80 €
D37130130	32,49 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,65	0,58 €	18,84 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	32,49 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	9,75	2,31 €	75,05 €
Summen:				49,81 h		1.611,32 €

Raum Bez:	Wohnen		Raum Nr:	2OG_L01			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	28,80 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	17,28	34,26 €	986,69 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	57,60 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	13,82	6,95 €	400,32 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	27,94 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	3,35	0,40 €	11,18 €
D25100255	27,94 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	2,79	0,39 €	10,90 €
D25120100	23,04 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,23	0,24 €	5,53 €
D25130310	27,94 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	41,91 €
D25140210	27,94 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	1,68	4,41 €	123,23 €
D25410150	27,94 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	5,59	9,69 €	270,77 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	27,94 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,56	0,23 €	6,43 €
D34300130	48,96 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	12,24	2,43 €	118,97 €
D34910100	27,94 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	2,24	4,74 €	132,45 €
D37130130	48,96 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,98	0,58 €	28,40 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	48,96 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	14,69	2,31 €	113,10 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

Summen: 77,53 h 2.454,20 €

Wohnung: 2OG_rechts

Raum Bez:	Bad	Raum Nr:	2OG_R06				
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,77	6,95 €	196,16 €
D24100100	7,47 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen	0,1	0,75	0,75 €	5,60 €
D24100250	7,47 m ²		Haftbrücke für Bodenbelag	0,1	0,75	1,75 €	13,06 €
D24155110	28,23 m ²		Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	0,02	0,56	7,10 €	200,40 €
D24155140	11,29 m ²		Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	0,02	0,23	2,35 €	26,53 €
D24210150	28,23 m ²		Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,65	18,35	36,70 €	1.035,86 €
D24230140	7,47 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,73	31,25 €	233,29 €
D24500170	1,00 Stck		Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	0,54	0,54	25,70 €	25,70 €
D24500220	4,00 Stck		Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	0,2	0,80	5,00 €	20,00 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D24540100	0,00 m		Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	0,07	0,00	3,10 €	0,00 €
D25100120	7,47 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,75	1,30 €	9,70 €
D25100255	7,47 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,75	0,39 €	2,91 €
D25120100	11,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €
D25130310	7,47 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,20 €
D25140210	7,47 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,45	4,41 €	32,92 €
D25410140	7,47 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,49	12,20 €	91,08 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34910100	7,47 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,60	4,74 €	35,39 €
				Summen:	38,69 h		2.146,09 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

Raum Bez:	Diele		Raum Nr:	2OG_R04				
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:	
D12110260	14,43 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	8,66	34,26 €	494,20 €	
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €	
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €	
D23200120	28,85 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,92	6,95 €	200,51 €	
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €	
D25100180	8,26 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	0,99	0,40 €	3,30 €	
D25100255	8,26 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,83	0,39 €	3,22 €	
D25120100	11,54 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,12	0,24 €	2,77 €	
D25130310	8,26 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	12,39 €	
D25140210	8,26 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,50	4,41 €	36,43 €	
D25410150	8,26 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	1,65	9,69 €	80,05 €	
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €	
D33100100	8,26 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,17	0,23 €	1,90 €	
D34300130	24,52 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	6,13	2,43 €	59,59 €	
D34910100	8,26 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,66	4,74 €	39,16 €	
D37130130	24,52 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,49	0,58 €	14,22 €	
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €	
D37300110	24,52 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	7,36	2,31 €	56,65 €	
Summen:					36,54 h		1.208,71 €	

Raum Bez:	Kind		Raum Nr:	2OG_R02				
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:	
D12110260	18,49 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	11,09	34,26 €	633,38 €	
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €	
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €	
D23200120	36,98 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	8,87	6,95 €	256,98 €	

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D24530170	0,89 m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	13,36 m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,60	0,40 €	5,34 €
D25100255	13,36 m ²	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,34	0,39 €	5,21 €
D25120100	14,79 m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,55 €
D25130310	13,36 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	20,03 €
D25140210	13,36 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,80	4,41 €	58,90 €
D25410150	13,36 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,67	9,69 €	129,41 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	13,36 m ²	Estrichflächen reinigen	0,02	0,27	0,23 €	3,07 €
D34300130	31,43 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	7,86	2,43 €	76,37 €
D34910100	13,36 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,07	4,74 €	63,30 €
D37130130	31,43 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,63	0,58 €	18,23 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	31,43 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	9,43	2,31 €	72,60 €
Summen:				47,85 h		1.550,70 €

Raum Bez:	Küche		Raum Nr:	20G_R05			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigtür überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	28,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	6,77	6,95 €	196,16 €
D24150160	7,96 m ²		Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	0,02	0,16	7,10 €	56,54 €
D24210100	4,23 m ²		Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,64	2,71	45,20 €	191,37 €
D24230140	7,96 m ²		Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	0,5	3,98	31,25 €	248,84 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100120	7,96 m ²		Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	0,1	0,80	1,30 €	10,35 €
D25100255	7,96 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	0,80	0,39 €	3,11 €
D25120100	11,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,11	0,24 €	2,71 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D25130310	7,96 m ²	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	11,94 €
D25140210	7,96 m ²	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,48	4,41 €	35,12 €
D25410140	7,96 m ²	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	0,2	1,59	12,20 €	97,15 €
D27110180	1,00 Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D34300130	23,99 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	6,00	2,43 €	58,30 €
D34910100	7,96 m ²	Spritzputz unter Betondecken	0,08	0,64	4,74 €	37,74 €
D37130130	23,99 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,48	0,58 €	13,91 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	23,99 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	7,20	2,31 €	55,42 €
Summen:				33,79 h	1.222,99 €	

Raum Bez:	Schlafen		Raum Nr:	20G_R03			
LBOZ10Z2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	19,11 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	11,47	34,26 €	654,79 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	38,23 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	9,17	6,95 €	265,66 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	14,51 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	1,74	0,40 €	5,81 €
D25100255	14,51 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	1,45	0,39 €	5,66 €
D25120100	15,29 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,15	0,24 €	3,67 €
D25130310	14,51 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	21,77 €
D25140210	14,51 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	0,87	4,41 €	64,01 €
D25410150	14,51 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	2,90	9,69 €	140,64 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	14,51 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,29	0,23 €	3,34 €
D34300130	32,49 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	8,12	2,43 €	78,95 €
D34910100	14,51 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	1,16	4,74 €	68,80 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D37130130	32,49 m ²	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,65	0,58 €	18,84 €
D37140120	0,13 m ²	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	32,49 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	9,75	2,31 €	75,05 €
Summen:				49,81 h		1.611,32 €

Raum Bez:	Wohnen		Raum Nr:	2OG_R01			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12110260	28,80 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	17,28	34,26 €	986,69 €
D12250250	1,00 Stck		Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5 cm	0,16	0,16	6,00 €	6,00 €
D12257110	1,00 m		Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01 m	0,6	0,60	14,32 €	14,32 €
D23200120	57,60 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	13,82	6,95 €	400,32 €
D24530170	0,89 m		Trennschienen, Messing h = 6 mm	0,12	0,11	7,75 €	6,86 €
D25100180	27,94 m		Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	0,12	3,35	0,40 €	11,18 €
D25100255	27,94 m ²		Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	0,1	2,79	0,39 €	10,90 €
D25120100	23,04 m		Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	0,01	0,23	0,24 €	5,53 €
D25130310	27,94 m ²		Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	0	0,00	1,50 €	41,91 €
D25140210	27,94 m ²		Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	0,06	1,68	4,41 €	123,23 €
D25410150	27,94 m ²		Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	0,2	5,59	9,69 €	270,77 €
D27110180	1,00 Stck		Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,2	1,20	176,40 €	176,40 €
D33100100	27,94 m ²		Estrichflächen reinigen	0,02	0,56	0,23 €	6,43 €
D34300130	48,96 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Dispersionsfarbe	0,25	12,24	2,43 €	118,97 €
D34910100	27,94 m ²		Spritzputz unter Betondecken	0,08	2,24	4,74 €	132,45 €
D37130130	48,96 m ²		Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	0,02	0,98	0,58 €	28,40 €
D37140120	0,13 m ²		Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,1	0,01	5,98 €	0,75 €
D37300110	48,96 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	14,69	2,31 €	113,10 €
Summen:					77,53 h		2.454,20 €

Wohnung: W1

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

Raum Bez:	SÜ90		Raum Nr:	Gesch_Aussenw1			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12100590	14,79 m ²		Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	0,9	13,31	64,95 €	960,45 €
D12110260	-23,46 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	-14,08	34,26 €	-803,74 €
D23140100	14,79 m ²		Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	0,5	7,39	17,00 €	251,39 €
D23150100	14,79 m ²		Grundierung Untergrund saugend	0,2	2,96	1,30 €	19,22 €
D23150110	14,79 m ²		Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	0,4	5,92	11,91 €	176,12 €
D23200120	46,92 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	11,26	6,95 €	326,09 €
D34300100	46,92 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	0,1	4,69	2,50 €	117,30 €
D37300110	39,88 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	11,96	2,31 €	92,13 €
Summen:					43,42 h		1.138,96 €

Wohnung: W2

Raum Bez:	WE90		Raum Nr:	Gesch_Aussenw2			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12100590	81,39 m ²		Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	0,9	73,25	64,95 €	5.285,98 €
D12110260	-41,57 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	-24,94	34,26 €	-1.424,14 €
D23140100	81,39 m ²		Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	0,5	40,69	17,00 €	1.383,55 €
D23150100	81,39 m ²		Grundierung Untergrund saugend	0,2	16,28	1,30 €	105,80 €
D23150110	81,39 m ²		Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	0,4	32,55	11,91 €	969,30 €
D23200120	83,14 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	19,95	6,95 €	577,80 €
D34300100	83,14 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	0,1	8,31	2,50 €	207,84 €
D37300110	70,67 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	21,20	2,31 €	163,24 €
Summen:					187,30 h		7.269,38 €

Wohnung: W3

Raum Bez:	OS90		Raum Nr:	Gesch_Aussenw3			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12100590	81,39 m ²		Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	0,9	73,25	64,95 €	5.285,98 €
D12110260	-41,57 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	-24,94	34,26 €	-1.424,14 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte
58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D23140100	81,39 m ²	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	0,5	40,69	17,00 €	1.383,55 €
D23150100	81,39 m ²	Grundierung Untergrund saugend	0,2	16,28	1,30 €	105,80 €
D23150110	81,39 m ²	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	0,4	32,55	11,91 €	969,30 €
D23200120	83,14 m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	19,95	6,95 €	577,80 €
D34300100	83,14 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	0,1	8,31	2,50 €	207,84 €
D37300110	70,67 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	21,20	2,31 €	163,24 €
Summen:				187,30	h	7.269,38 €

Wohnung: W4

Raum Bez:	NN90		Raum Nr:	Gesch_Aussenw4			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12100590	199,55 m ²		Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	0,9	179,59	64,95 €	12.960,56 €
D12110260	-73,75 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	-44,25	34,26 €	-2.526,66 €
D23140100	199,55 m ²		Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	0,5	99,77	17,00 €	3.392,29 €
D23150100	199,55 m ²		Grundierung Untergrund saugend	0,2	39,91	1,30 €	259,41 €
D23150110	199,55 m ²		Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	0,4	79,82	11,91 €	2.376,60 €
D23200120	147,50 m ²		Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	35,40	6,95 €	1.025,12 €
D34300100	147,50 m ²		Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	0,1	14,75	2,50 €	368,75 €
D37300110	125,37 m ²		Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	37,61	2,31 €	289,61 €
Summen:				442,61	h	18.145,69 €	

Wohnung: W5

Raum Bez:	SÜ90		Raum Nr:	Gesch_Aussenw5			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D12100590	228,54 m ²		Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tragend	0,9	205,69	64,95 €	14.843,67 €
D12110260	-76,57 m ²		Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,6	-45,94	34,26 €	-2.623,40 €
D23140100	228,54 m ²		Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	0,5	114,27	17,00 €	3.885,18 €
D23150100	228,54 m ²		Grundierung Untergrund saugend	0,2	45,71	1,30 €	297,10 €
D23150110	228,54 m ²		Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	0,4	91,42	11,91 €	2.721,91 €

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude 58239 Schwerte
Bauherr: GWG Rathausplatz 1 58111 Menden

Arbeitszeiten und Kosten raumweise

D23200120	153,15 m ²	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	0,24	36,76	6,95 €	1.064,37 €
D34300100	153,15 m ²	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Dispersionsfarbe	0,1	15,31	2,50 €	382,87 €
D37300110	130,17 m ²	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	0,3	39,05	2,31 €	300,70 €
Summen:				502,26 h		20.872,40 €

Geschoss: 5_Dach

Wohnung: 2OG_links

Raum Bez:			Raum Nr:	Dach			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D16220100	3,15 m ³		Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern,	4	12,62	222,00 €	700,30 €
D16420100	3,15 m		Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbinden,	5	15,77	3,65 €	11,51 €
D16610100	3,15 m ³		Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, imprägnieren,	1	3,15	1,94 €	6,12 €
D20350140	246,45 m ²		Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/1150	0,18	44,36	4,17 €	1.027,68 €
D20600100	246,45 m ²		Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung	0,32	78,86	18,83 €	4.640,56 €
Summen:					154,77 h		6.386,17 €

Wohnung: Dach

Raum Bez:			Raum Nr:	Dach			
LBOZ1OZ2:	Menge:	Einh.:	Kurztext:	Zeitvorg.:	Ges_h:	EP:	GP:
D13210110	246,45 m ²		Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D= 14 cm	0,15	36,97	16,00 €	3.943,12 €
D13340160	12,34 m ²		Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	0,3	3,70	43,00 €	530,65 €
D13400130	246,45 kg		Betonstabstahl III S für Deckenplatten	0,01	2,46	1,10 €	271,09 €
D13400220	5914,68 kg		Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	0,02	118,29	1,10 €	6.506,15 €
D13810100	246,45 m ²		Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	0,48	118,29	35,00 €	8.625,58 €
D20200180	246,45 m ²		Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm .	0,16	39,43	38,00 €	9.364,92 €
Summen:					319,15 h		29.241,52 €
					3.970,05		183.977,31 €