

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ10Z2 Kurztext FaktB Faktor Mengen Projekt Projekt EP:

Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_AW_1

Kurzbezeichnung 1001_HRB_AW_1_AW_ Innenwandbekleidung Holzrahmenbau-Ausse Kostengruppe: 330.336

D16780130 OSB Platten 12 mm stark 1,00 1,00 1 14,00 €

D16800230 Zellulosedämmplatten 140 mm für Holzrahmenwände liefern u. 0,50 1,00 1 28,00 €

Kurzbezeichnung 1001_HRB_AW_1_Kons Tragende Konstruktrion Holzrahmenbau-Aus Kostengruppe: 330.331

D16680110 Konstruktionsvollholz liefern und für Holzrahmenwände verbau 0,50 1,00 14 4,70 €

Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Bad_1

Kurzbezeichnung 1001_FB_FliesBad_1 Fußbodenfliesen Bad auf Estrich geklebt Kostengruppe: 350.352.32

D00100100 Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug 1,00 1,00 1 1000 0,00 €

D00200100 Raum - Luftvolumen 1,00 1,00 12 1000 0,00 €

D16680160 Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Schwellen 0,50 1,00 2 4,70 €

D16680210 Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Riegel 6 x 1 0,50 1,00 2 4,70 €

D24100100 Untergrund von Bauschutt reinigen 1,00 1,00 1 1000 0,75 €

D24100250 Haftbrücke für Bodenbelag 1,00 1,00 1 1000 1,75 €

D24150160 Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder 1,00 1,00 1 1000 7,10 €

D24155140 Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit 1,00 1,00 2 1000 2,35 €

D24230120 Bodenbelag 15 x 15 cm, Dünnbett einschl. Fliesen 1,00 1,00 1 1000 56,00 €

D24500170 Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm 1,00 1,00 13 1000 25,70 €

D24500220 Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand 1,00 4,00 13 1000 5,00 €

D24540100 Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm 1,00 1,00 2 1000 3,10 €

D25100120 Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung 1,00 1,00 1 1000 1,30 €

D25100255 Sperrschicht PE-Folie0,4 mm 1,00 1,00 1 1000 0,39 €

D25120100 Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm 1,00 1,00 2 1000 0,24 €

D25140210 Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm 1,00 1,00 1 1000 4,41 €

D25410140 Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm 1,00 1,00 1 1000 12,20 €

Kurzbezeichnung 1001_HRB_Innent885/2 Innentür 88,5/201_Holzzarge Kostengruppe: 340.344

D24530170 Trennschienen, Messing h = 6 mm 1,00 0,89 13 1000 7,75 €

D27110180 Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge 1,00 1,00 13 1000 176,40 €

Kurzbezeichnung 1001_WIB_1 Innenwandbelag Trockenputz und Raufaser Kostengruppe: 340.345

D16680110 Konstruktionsvollholz liefern und für Holzrahmenwände verbau 0,50 1,00 14 4,70 €

D16780130 OSB Platten 12 mm stark 1,00 1,00 1 14,00 €

D16800230 Zellulosedämmplatten 140 mm für Holzrahmenwände liefern u. 0,50 1,00 1 28,00 €

D23600260 Trockenputz, GK-Bauplatte, 12,5 mm, imprägniert 1,00 1,00 1000 16,00 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Bad_1						
D34300130	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
D37130130	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
D37140120	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Diele_1						
Kurzbezeichnung	1001_FB_FliesDiele_1	Fußbodenfliesen Diele auf Estrich geklebt			Kostengruppe:	350.352.32
D00100100	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
D16680160	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Schwellen	0,50	1,00	2		4,70 €
D16680210	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Riegel 6 x 1	0,50	1,00	2		4,70 €
D24150160	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	1,00	1,00	1	1000	7,10 €
D24230150	Bodenbelag 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	1,00	1	1000	45,00 €
D25100120	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410140	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	1,00	1,00	1	1000	12,20 €
Kurzbezeichnung	1001_HRB_Innent885/2	Innentür 88,5/201_Holzzarge			Kostengruppe:	340.344
D24530170	Trennschienen, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €
Kurzbezeichnung	1001_WIB_1	Innenwandbelag Trockenputz und Raufaser			Kostengruppe:	340.345
D16680110	Konstruktionsvollholz liefern und für Holzrahmenwände verbau	0,50	1,00	14		4,70 €
D16780130	OSB Platten 12 mm stark	1,00	1,00	1		14,00 €
D16800230	Zellulosedämmplatten 140 mm für Holzrahmenwände liefern u.	0,50	1,00	1		28,00 €
D23600260	Trockenputz, GK-Bauplatte, 12,5 mm, imprägniert	1,00	1,00		1000	16,00 €
D34300130	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
D37130130	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
D37140120	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Fenster_1						
Kurzbezeichnung	1001_HRB_Fester_1	Holzfenster einschl. Rolläden			Kostengruppe:	330.334
D27881100	Holzfenster mit Aludeckschale, Dreifachverglasung	1,00	1,00	1		800,00 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2 Kurztext FaktB Faktor Mengen Projekt Projekt EP:

Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Kind_1

Kurzbezeichnung 1001_FB_Wohnen_1 Fußbodenfliesen Wohnen auf Estrich geklebt Kostengruppe: 350.352.32

D00100100	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
D16680160	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Schwellen	0,50	1,00	2		4,70 €
D16680210	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Riegel 6 x 1	0,50	1,00	2		4,70 €
D24150160	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	1,00	1,00	1	1000	7,10 €
D24230170	Bodenbelag 30 x 30 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	1,00	1	1000	35,00 €
D25100120	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410140	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	1,00	1,00	1	1000	12,20 €

Kurzbezeichnung 1001_HRB_Innent885/2 Innentür 88,5/201_Holzzarge Kostengruppe: 340.344

D24530170	Trennschienen, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €

Kurzbezeichnung 1001_WIB_1 Innenwandbelag Trockenputz und Raufaser Kostengruppe: 340.345

D16680110	Konstruktionsvollholz liefern und für Holzrahmenwände verbau	0,50	1,00	14		4,70 €
D16780130	OSB Platten 12 mm stark	1,00	1,00	1		14,00 €
D16800230	Zellulosedämmplatten 140 mm für Holzrahmenwände liefern u.	0,50	1,00	1		28,00 €
D23600260	Trockenputz, GK-Bauplatte, 12,5 mm, imprägniert	1,00	1,00		1000	16,00 €
D34300130	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
D37130130	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
D37140120	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m ²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €

Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Küche_1

Kurzbezeichnung 1001_FB_FliesKüche_1 Fußbodenfliesen Küche auf Estrich geklebt Kostengruppe: 350.352.32

D00100100	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
D16680160	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Schwellen	0,50	1,00	2		4,70 €
D16680210	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Riegel 6 x 1	0,50	1,00	2		4,70 €
D24150160	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	1,00	1,00	1	1000	7,10 €
D24230140	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	1,00	1	1000	31,25 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Küche_1						
D25100120	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410140	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	1,00	1,00	1	1000	12,20 €
Kurzbezeichnung 1001_HRB_Innent885/2 Innentür 88,5/201_Holzzarge					Kostengruppe: 340.344	
D24530170	Trennschien, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €
Kurzbezeichnung 1001_WIB_1 Innenwandbelag Trockenputz und Raufaser					Kostengruppe: 340.345	
D16680110	Konstruktionsvollholz liefern und für Holzrahmenwände verbau	0,50	1,00	14		4,70 €
D16780130	OSB Platten 12 mm stark	1,00	1,00	1		14,00 €
D16800230	Zellulosedämmplatten 140 mm für Holzrahmenwände liefern u.	0,50	1,00	1		28,00 €
D23600260	Trockenputz, GK-Bauplatte, 12,5 mm, imprägniert	1,00	1,00		1000	16,00 €
D34300130	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
D37130130	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
D37140120	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Schlafen_1						
Kurzbezeichnung 1001_FB_Wohnen_1 Fußbodenfliesen Wohnen auf Estrich geklebt					Kostengruppe: 350.352.32	
D00100100	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
D16680160	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Schwellen	0,50	1,00	2		4,70 €
D16680210	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Riegel 6 x 1	0,50	1,00	2		4,70 €
D24150160	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	1,00	1,00	1	1000	7,10 €
D24230170	Bodenbelag 30 x 30 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	1,00	1	1000	35,00 €
D25100120	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410140	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	1,00	1,00	1	1000	12,20 €
Kurzbezeichnung 1001_HRB_Innent885/2 Innentür 88,5/201_Holzzarge					Kostengruppe: 340.344	

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Schlafen_1						
D24530170	Trennschien, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €
Kurzbezeichnung	1001_WIB_1	Innenwandbelag Trockenputz und Raufaser			Kostengruppe:	340.345
D16680110	Konstruktionsvollholz liefern und für Holzrahmenwände verbau	0,50	1,00	14		4,70 €
D16780130	OSB Platten 12 mm stark	1,00	1,00	1		14,00 €
D16800230	Zellulosedämmplatten 140 mm für Holzrahmenwände liefern u.	0,50	1,00	1		28,00 €
D23600260	Trockenputz, GK-Bauplatte, 12,5 mm, imprägniert	1,00	1,00		1000	16,00 €
D34300130	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
D37130130	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
D37140120	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Sohle_1						
Kurzbezeichnung	1001_HRB_BET_SOHL_	Beton Sohle ohne Keller, auf Perimeterdämm			Kostengruppe:	320.322
D10500100	Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unter Kellersohl	1,00	1,00	1	1000	30,00 €
D13100140	Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße versetzt	1,00	1,00	1	1000	4,50 €
D13130120	Bodenplatte Beton C 20/25	1,00	1,00	1	1000	95,80 €
D13130460	Bodenplatte Zulage WU-Beton	1,00	1,00	1	1000	20,00 €
D13400220	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	#####	3,00	6	1000	1,10 €
D18810190	Perimeterdämmung, Schaumglas, Dicke = 100 mm	1,00	1,00	1	1000	55,00 €
D90400100	Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_WC_1						
Kurzbezeichnung	1001_FB_FliesBad_1	Fußbodenfliesen Bad auf Estrich geklebt			Kostengruppe:	350.352.32
D00100100	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
D16680160	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Schwellen	0,50	1,00	2		4,70 €
D16680210	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Riegel 6 x 1	0,50	1,00	2		4,70 €
D24100100	Untergrund von Bauschutt reinigen	1,00	1,00	1	1000	0,75 €
D24100250	Haftbrücke für Bodenbelag	1,00	1,00	1	1000	1,75 €
D24150160	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	1,00	1,00	1	1000	7,10 €
D24155140	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	1,00	1,00	2	1000	2,35 €
D24230120	Bodenbelag 15 x 15 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	1,00	1	1000	56,00 €
D24500170	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	1,00	1,00	13	1000	25,70 €
D24500220	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	1,00	4,00	13	1000	5,00 €
D24540100	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	1,00	1,00	2	1000	3,10 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ10Z2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_WC_1						
D25100120	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410140	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	1,00	1,00	1	1000	12,20 €
Kurzbezeichnung 1001_HRB_Innent885/2		Innentür 88,5/201_Holzzarge		Kostengruppe:		340.344
D24530170	Trennschienen, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €
Kurzbezeichnung 1001_WIB_1		Innenwandbelag Trockenputz und Raufaser		Kostengruppe:		340.345
D16680110	Konstruktionsvollholz liefern und für Holzrahmenwände verbauen	0,50	1,00	14		4,70 €
D16780130	OSB Platten 12 mm stark	1,00	1,00	1		14,00 €
D16800230	Zellulosedämmplatten 140 mm für Holzrahmenwände liefern u.	0,50	1,00	1		28,00 €
D23600260	Trockenputz, GK-Bauplatte, 12,5 mm, imprägniert	1,00	1,00	1000		16,00 €
D34300130	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
D37130130	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
D37140120	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €
Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Wohnen_1						
Kurzbezeichnung 1001_FB_Wohnen_1		Fußbodenfliesen Wohnen auf Estrich geklebt		Kostengruppe:		350.352.32
D00100100	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
D16680160	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Schwellen	0,50	1,00	2		4,70 €
D16680210	Konstruktions-VH liefern und für Holzrahmenwände-Riegel 6 x 1	0,50	1,00	2		4,70 €
D24150160	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	1,00	1,00	1	1000	7,10 €
D24230170	Bodenbelag 30 x 30 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	1,00	1	1000	35,00 €
D25100120	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410140	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	1,00	1,00	1	1000	12,20 €
Kurzbezeichnung 1001_HRB_Innent885/2		Innentür 88,5/201_Holzzarge		Kostengruppe:		340.344
D24530170	Trennschienen, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ10Z2 Kurztext FaktB Faktor Mengen Projekt Projekt EP:

Bauteilbezeichnung:: 1001_HRB_Wohnen_1

D27110180 Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €
--	------	------	----	------	----------

Kurzbezeichnung 1001_WIB_1	Innenwandbelag Trockenputz und Raufaser			Kostengruppe:	340.345
-----------------------------------	---	--	--	----------------------	---------

D16680110 Konstruktionsvollholz liefern und für Holzrahmenwände verbau	0,50	1,00	14		4,70 €
--	------	------	----	--	--------

D16780130 OSB Platten 12 mm stark	1,00	1,00	1		14,00 €
-----------------------------------	------	------	---	--	---------

D16800230 Zellulosedämmplatten 140 mm für Holzrahmenwände liefern u.	0,50	1,00	1		28,00 €
--	------	------	---	--	---------

D23600260 Trockenputz, GK-Bauplatte, 12,5 mm, imprägniert	1,00	1,00		1000	16,00 €
---	------	------	--	------	---------

D34300130 Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
---	------	------	---	------	--------

D37130130 Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
--	------	------	---	------	--------

D37140120 Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
---	------	------	----	------	--------

D37300110 Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €
--	------	------	---	------	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_BetonDach

Kurzbezeichnung 1600_Betd_Dämm	Betondecke mit Abklebung und Dämmung			Kostengruppe:	350.352
---------------------------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------	---------

D00100900 Geometrie des Bauteils	1,00	1,00	1		0,00 €
----------------------------------	------	------	---	--	--------

D13210110 Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D	1,00	1,00	1	1000	16,00 €
--	------	------	---	------	---------

D20200170 Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 100 - 180 mm .	1,00	1,00	1	1000	37,00 €
---	------	------	---	------	---------

D21200100 Dreilagige Flachdachabdichtung	1,00	1,00	1		50,00 €
--	------	------	---	--	---------

D90400100 Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
---	------	------	---	------	--------

D90400200 Waagerechter Luftübergang aussen	1,00	1,00	1		0,00 €
--	------	------	---	--	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_Bodenpl-Büro

Kurzbezeichnung 1600_BET_SOHL	Beton Sohle Büro			Kostengruppe:	320.322
--------------------------------------	------------------	--	--	----------------------	---------

D10500100 Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unter Kellersohl	1,00	1,00	1	1000	30,00 €
---	------	------	---	------	---------

D13100140 Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße versetzt	1,00	1,00	1	1000	4,50 €
--	------	------	---	------	--------

D13130120 Bodenplatte Beton C 20/25	1,00	1,00	1	1000	95,80 €
-------------------------------------	------	------	---	------	---------

D13130460 Bodenplatte Zulage WU-Beton	1,00	1,00	1	1000	20,00 €
---------------------------------------	------	------	---	------	---------

D13400220 Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	#####	3,00	6	1000	1,10 €
--	-------	------	---	------	--------

D18810190 Perimeterdämmung, Schaumglas, Dicke = 100 mm	1,00	1,00	1	1000	55,00 €
--	------	------	---	------	---------

D90400100 Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
---	------	------	---	------	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_Büro_AW

Kurzbezeichnung 1600_AW_Büro	Aussenwand aus HLz und WDV			Kostengruppe:	330.331
-------------------------------------	----------------------------	--	--	----------------------	---------

D12100590 Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tra	1,00	1,00	1	1000	64,95 €
---	------	------	---	------	---------

D92010000 Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
---	------	------	---	--	--------

Kurzbezeichnung 1600_AWBA1	Aussenwandbekleidung Putz			Kostengruppe:	330.335
-----------------------------------	---------------------------	--	--	----------------------	---------

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: 1600_Büro_AW						
D00300100	Luftübergang innen, senkrecht	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D23150100	Grundierung Untergrund saugend	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D23150110	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	1,00	1,00	1	1000	11,91 €
D23420140	AW-WDS PS-Hartsch.-D., 120 mm, Kratzputz 4 mm, weiß	1,00	1,00	1	1000	72,00 €
D90300110	Luftübergang aussen, senkrecht	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
Kurzbezeichnung	1600_AWBI	Aussenwandbelag innen			Kostengruppe:	330.336
D23200120	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	1,00	1,00	5	1000	6,95 €
D34300100	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Disp	1,00	1,00	5	1000	2,50 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €
Bauteilbezeichnung:: 1600_Büro_Fe						
Kurzbezeichnung	1600_Büro_Fen_10	Metallfenster 1,4 einschl. Alubank			Kostengruppe:	330.334
D00100900	Geometrie des Bauteils	1,00	1,00	1		0,00 €
D31300106	Fensteranlagen der Büroflächen, U = 1,4	1,00	1,00	1		400,00 €
D92010000	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
Bauteilbezeichnung:: 1600_Büro_Tü						
Kurzbezeichnung	1600_Büro_Tür	MetallTür 4,0			Kostengruppe:	330.334
D00100900	Geometrie des Bauteils	1,00	1,00	1		0,00 €
D31700100	Türe und Tore mit U = 4,0	1,00	1,00	1		500,00 €
D92010000	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
Bauteilbezeichnung:: 1600_BüroBelVol						
Kurzbezeichnung	1600_Bel_Volumen	Belüftetes Gebäudevolumen			Kostengruppe:	
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
Bauteilbezeichnung:: 1600_BüroVol						
Kurzbezeichnung	1600_Beh_Volumen	Beheiztes Gebäudevolumen			Kostengruppe:	
D95100100	Beheiztes Gebäudevolumen	1,00	1,00	11	1000	0,00 €
Bauteilbezeichnung:: 1600_Halle_AW						
Kurzbezeichnung	1600_HallenFassade	Trapezblech und PUR Dämmung 120 mm			Kostengruppe:	330.335
D00100900	Geometrie des Bauteils	1,00	1,00	1		0,00 €
D00300100	Luftübergang innen, senkrecht	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D20200180	Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm .	1,00	1,00	1	1000	38,00 €
D31800100	Stahl-Trapezblech 9 mm	1,00	1,00	1		100,00 €
D90300110	Luftübergang aussen, senkrecht	1,00	1,00	1	1000	0,00 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2 Kurztext FaktB Faktor Mengen Projekt Projekt EP:

Bauteilbezeichnung:: 1600_Halle_AW

D92010000 Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
---	------	------	---	--	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_Hallen_Fe

Kurzbezeichnung 1600_Hallen_Fen_10	Metallfenster 1,4 einschl. Alubank	Kostengruppe:	330.334
------------------------------------	------------------------------------	---------------	---------

D00100900 Geometrie des Bauteils	1,00	1,00	1		0,00 €
----------------------------------	------	------	---	--	--------

D31300106 Fensteranlagen der Büroflächen, U = 1,4	1,00	1,00	1		400,00 €
---	------	------	---	--	----------

D92010000 Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
---	------	------	---	--	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_Hallen_Tor

Kurzbezeichnung 1600_Hallen_Tor	MetallTor 4,0	Kostengruppe:	330.334
---------------------------------	---------------	---------------	---------

D00100900 Geometrie des Bauteils	1,00	1,00	1		0,00 €
----------------------------------	------	------	---	--	--------

D31700100 Türe und Tore mit U = 4,0	1,00	1,00	1		500,00 €
-------------------------------------	------	------	---	--	----------

D92010000 Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
---	------	------	---	--	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_HallenBelVol

Kurzbezeichnung 1600_Bel_Volumen	Belüftetes Gebäudevolumen	Kostengruppe:	
----------------------------------	---------------------------	---------------	--

D00200100 Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
------------------------------	------	------	----	------	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_HallenBoden

Kurzbezeichnung 1600_BET_SOHL_Halle	Hallen-Beton Sohle Büro	Kostengruppe:	320.322
-------------------------------------	-------------------------	---------------	---------

D10500100 Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unter Kellersohl	1,00	1,00	1	1000	30,00 €
---	------	------	---	------	---------

D13100140 Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße versetzt	1,00	1,00	1	1000	4,50 €
--	------	------	---	------	--------

D13130120 Bodenplatte Beton C 20/25	1,00	1,00	1	1000	95,80 €
-------------------------------------	------	------	---	------	---------

D13130460 Bodenplatte Zulage WU-Beton	1,00	1,00	1	1000	20,00 €
---------------------------------------	------	------	---	------	---------

D13400220 Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	#####	3,00	6	1000	1,10 €
--	-------	------	---	------	--------

D18810190 Perimeterdämmung, Schaumglas, Dicke = 100 mm	1,00	1,00	1	1000	55,00 €
--	------	------	---	------	---------

D90400100 Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
---	------	------	---	------	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_HallenDach

Kurzbezeichnung 1600_Trapez_Dämm	Trapezdecke mit Abklebung und Dämmung	Kostengruppe:	350.352
----------------------------------	---------------------------------------	---------------	---------

D00100900 Geometrie des Bauteils	1,00	1,00	1		0,00 €
----------------------------------	------	------	---	--	--------

D20200170 Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 100 - 180 mm .	1,00	1,00	1	1000	37,00 €
---	------	------	---	------	---------

D21200100 Dreilagige Flachdachabdichtung	1,00	1,00	1		50,00 €
--	------	------	---	--	---------

D31800100 Stahl-Trapezblech 9 mm	1,00	1,00	1		100,00 €
----------------------------------	------	------	---	--	----------

D90400100 Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
---	------	------	---	------	--------

D90400200 Waagerechter Luftübergang aussen	1,00	1,00	1		0,00 €
--	------	------	---	--	--------

Bauteilbezeichnung:: 1600_HallenVol

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: 1600_HallenVol						
Kurzbezeichnung	1600_Beh_Volumen	Beheiztes Gebäudevolumen		Kostengruppe:		
D95100100	Beheiztes Gebäudevolumen	1,00	1,00	11	1000	0,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_A_FenstB						
Kurzbezeichnung	GWG_A_F_Bank	Aussenfensterbank		Kostengruppe: 330.334		
D12360130	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm, B = 16 cm	1,00	1,00	2	1000	20,76 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Abst_Kell						
Kurzbezeichnung	GWG_AbstKellerD	Deckenanstrich Keller		Kostengruppe: 350.353		
D34310400	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x Dispers.	1,00	1,00	1	1000	3,72 €
Kurzbezeichnung	GWG_AbstKellerFB	Abstellraum im Keller Fußboden		Kostengruppe: 320.325		
D00100110	Nutzfläche Abstellräume im KG	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D25100240	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	1,00	1,00	1	1000	0,44 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25410200	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	1,00	1,00	1	1000	9,17 €
D33100100	Estrichflächen reinigen	1,00	1,00	1	1000	0,23 €
D34800100	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	1,00	1,00	1	1000	6,50 €
d34810100	Sockelanstrich im Keller	1,00	1,00	1	1000	1,49 €
Kurzbezeichnung	GWG_AbstKellerW	AbstKellerWände		Kostengruppe: 340.341		
D12110260	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	1,00	1,00	5	1000	34,26 €
D34310300	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarbe	1,00	1,00	3	1000	4,64 €
Kurzbezeichnung	GWG_Innent885/201	Innentür 88,5/201_Holzzarge		Kostengruppe: 340.344		
D12250250	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5	1,00	1,00	13	1000	6,00 €
D12257110	Öffnung mit Fertigtürz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01	1,00	1,00	13	1000	14,32 €
D24530170	Trennschien, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Awand						
Kurzbezeichnung	GWG_AWBA1	Aussenwandbekleidung Putz		Kostengruppe: 330.335		
D00300100	Luftübergang innen, senkrecht	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D23140100	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P II	1,00	1,00	1	1000	17,00 €
D23150100	Grundierung Untergrund saugend	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D23150110	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	1,00	1,00	1	1000	11,91 €
D90300110	Luftübergang aussen, senkrecht	1,00	1,00	1	1000	0,00 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2 Kurztext FaktB Faktor Mengen Projekt Projekt EP:

Bauteilbezeichnung:: GWG_Awand

Kurzbezeichnung GWG_AWBI Aussenwandbelag innen Kostengruppe: 330.336

D23200120 Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II 1,00 1,00 5 1000 6,95 €

D34300100 Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 1 x Disp 1,00 1,00 5 1000 2,50 €

D37300110 Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung 1,00 0,85 5 1000 2,31 €

Kurzbezeichnung GWG_AWMW-IW Abzug 11,5 cm Innenwand Kostengruppe: 340.341

D12110260 Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark -0,50 1,00 5 1000 34,26 €

Kurzbezeichnung GWG_AWPorenb Aussenwand aus Porenbeton Kostengruppe: 330.331

D12100590 Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 cm stark, tra 1,00 1,00 1 1000 64,95 €

D92010000 Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand 1,00 1,00 1 0,00 €

Bauteilbezeichnung:: GWG_Bad

Kurzbezeichnung GWG_Bad_FB_Zulagen Zulagen Bad Fußboden Kostengruppe: 350.352.32

D24500200 Zulage für waagerechte drückerplatte der WC Spülung 1,00 1,00 1000 7,00 €

Kurzbezeichnung GWG_DBBD1 Deckenbekleidung Betondecke Spritzputz Kostengruppe: 350.353

D34910100 Spritzputz unter Betondecken 1,00 1,00 1 1000 4,74 €

Kurzbezeichnung GWG_FBKFliesBad Fußbodenfliesen Bad auf Estrich geklebt Kostengruppe: 350.352.32

D00100100 Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug 1,00 1,00 1 1000 0,00 €

D00200100 Raum - Luftvolumen 1,00 1,00 12 1000 0,00 €

D24100100 Untergrund von Bauschutt reinigen 1,00 1,00 1 1000 0,75 €

D24100250 Haftbrücke für Bodenbelag 1,00 1,00 1 1000 1,75 €

D24155140 Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit 1,00 1,00 2 1000 2,35 €

D24230140 Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen 1,00 1,00 1 1000 31,25 €

D24500170 Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm 1,00 1,00 13 1000 25,70 €

D24500220 Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand 1,00 4,00 13 1000 5,00 €

D24540100 Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm 0,00 1,00 2 1000 3,10 €

D25100120 Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung 1,00 1,00 1 1000 1,30 €

D25100255 Sperrschicht PE-Folie0,4 mm 1,00 1,00 1 1000 0,39 €

D25120100 Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm 1,00 1,00 2 1000 0,24 €

D25130310 Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm 1,00 1,00 1 1000 1,50 €

D25140210 Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm 1,00 1,00 1 1000 4,41 €

D25410140 Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm 1,00 1,00 1 1000 12,20 €

Kurzbezeichnung GWG_Innent885/201 Innentür 88,5/201_Holzzarge Kostengruppe: 340.344

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: GWG_Bad						
D12250250	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5	1,00	1,00	13	1000	6,00 €
D12257110	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01	1,00	1,00	13	1000	14,32 €
D24530170	Trennschienen, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €
Kurzbezeichnung GWG_WIB3 Innenwandbelag Bad Putz und Fliesen Kostengruppe: 340.345						
D23200120	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	1,00	1,00	5	1000	6,95 €
D24155110	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	1,00	1,00	5	1000	7,10 €
D24210150	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	1,00	5	1000	36,70 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Bad_N						
Kurzbezeichnung GWG_FBKFliesBad_N Fußbodenfliesen Bad auf Estrich geklebt Kostengruppe: 350.352.32						
D25100255	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410140	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	1,00	1,00	1	1000	12,20 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Beh_Volumen						
Kurzbezeichnung GWG_Beh_Volumen Beheiztes Gebäudevolumen Kostengruppe:						
D95100100	Beheiztes Gebäudevolumen	1,00	1,00	11	1000	0,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Betonsohle						
Kurzbezeichnung GWG_BET_SOHL Beton Sohle Kellergeschoss als weisse Wann Kostengruppe: 320.322						
D10500100	Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unter Kellersohl	1,00	1,00	1	1000	30,00 €
D13100140	Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße versetzt	1,00	1,00	1	1000	4,50 €
D13120140	Sauberkeitsschicht Beton C 20/25, d= 5 cm	1,00	1,00	1	1000	4,86 €
D13130460	Bodenplatte Zulage WU-Beton	1,00	1,00	1	1000	20,00 €
D13400220	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	#####	3,00	6	1000	1,10 €
D13400250	Betonstahl Abstandhalter	1,00	3,00	1	1000	1,10 €
Kurzbezeichnung GWG_Sohlenrand Rand Kellersohle WU-Beton Kostengruppe: 320.322						
D10150100	Ringleitungen aus PVC hart DN 100 in Filterschicht einbauen	1,00	1,00	2	1000	13,00 €
D10200100	Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung DN 100 a	1,00	1,00	2	1000	16,00 €
D13300170	Randschalung der Betonsohlplatte d = 30 cm	1,00	1,00	3	1000	12,00 €
D13400300	Fundamenterde liefern und verlegen	1,00	1,00	2	1000	7,00 €
D13400310	Anschlussfahne des Fundamenterders	1,00	2,00	13		0,00 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: GWG_Betonsohle						
D13420110	PVC-Fugenband für Dehnfugen innen, B= 240 mm	1,00	1,00	2	1000	18,80 €
D18650110	Zulage Hohlkehle, Mörtel MG III	1,00	1,00	2	1000	5,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Dachfläche						
Kurzbezeichnung GWG_Dacheindeck		Eindeckung mit Faserzementwelle			Kostengruppe: 360.363	
D20350140	Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/1150	1,00	1,00	1	1000	4,17 €
D20600100	Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung	1,00	1,00	1	1000	18,83 €
Kurzbezeichnung GWG_Sparrenlage		Sparrenlage Pultdach			Kostengruppe: 360.361	
D16220100	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern,	1,00	1,00	14	1000	222,00 €
D16420100	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbinden,	1,00	1,00	14	1000	3,65 €
D16610100	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, imprägnieren,	1,00	1,00	14	1000	1,94 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Fenst_1000x112						
Kurzbezeichnung GWG_Fester_1000x112		Holzfenster einschl. Rolläden			Kostengruppe: 330.334	
D27730110	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k=	1,00	1,00	1	1000	334,95 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Fenst_1000x229						
Kurzbezeichnung GWG_Fester_1000x224		Holzfenster einschl. Rolläden			Kostengruppe: 330.334	
D27730200	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k=	1,00	1,00	13	1000	498,59 €
D92010000	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Fenst_2250x125						
Kurzbezeichnung GWG_Fester_2250x125		Holzfenster einschl. Rolläden			Kostengruppe: 330.334	
D27830090	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k=	1,00	1,00	13	1000	745,00 €
D92010000	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Fenst_3250x229						
Kurzbezeichnung GWG_Fester_3250x229		Holzfenster einschl. Rolläden			Kostengruppe: 330.334	
D27850180	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k=	1,00	1,00	13	1000	1.168,13 €
D92010000	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Fenst_750x1125						
Kurzbezeichnung GWG_Fester_757x1125		Holzfenster einschl. Rolläden			Kostengruppe: 330.334	
D27710130	Fenster Kiefer 760 x 1135 1 flg., drehkipp, Rolladenf., weiß, k= 1	1,00	1,00	13	1000	312,11 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Gesch_D						
Kurzbezeichnung GWG_TBD1		tragende Decke Stahlbeton			Kostengruppe: 350.351	
D13210110	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D	1,00	1,00	1	1000	16,00 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ10Z2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: GWG_Gesch_D						
D13340160	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	1,00	1,00	3	1000	43,00 €
D13400130	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	1,00	1,00	6	1000	1,10 €
D13400220	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	8,00	3,00	6	1000	1,10 €
D13810100	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	1,00	1,00	1	1000	35,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Gesch_D_DG						
Kurzbezeichnung GWG_Dämm_DG		Wärmedämmung auf Betondecke			Kostengruppe: 350.352	
D20200180	Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm .	1,00	1,00	1	1000	38,00 €
D90400100	Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
Kurzbezeichnung GWG_TBD3		tragende DG-Decke Stahlbeton			Kostengruppe: 350.351	
D13210110	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D	1,00	1,00	1	1000	16,00 €
D13340160	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	1,00	1,00	3	1000	43,00 €
D13400130	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	1,00	1,00	6	1000	1,10 €
D13400220	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	8,00	3,00	6	1000	1,10 €
D13810100	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	1,00	1,00	1	1000	35,00 €
D90400100	Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Gesch_D_KG						
Kurzbezeichnung GWG_KG_Deckenbelag		Estrich und Dämmung Decke über unbeheizt			Kostengruppe: 350.352.22	
D25100255	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	-1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	-1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	-1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410150	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	1,00	1,00	1	1000	9,69 €
D25410150	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	-1,00	1,00	1	1000	9,69 €
D90400100	Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D90400200	Waagerechter Luftübergang aussen	1,00	1,00	1		0,00 €
Kurzbezeichnung GWG_TBD2		tragende KG-Decke Stahlbeton			Kostengruppe: 350.351	
D13210110	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte C 25/30, D	1,00	1,00	1	1000	16,00 €
D13340160	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	1,00	1,00	3	1000	43,00 €
D13400130	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	1,00	1,00	6	1000	1,10 €
D13400220	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplatten	8,00	3,00	6	1000	1,10 €
D13810100	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	1,00	1,00	1	1000	35,00 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ1OZ2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung:: GWG_Gesch_D_KG						
D90400100	Waagerechter Luftübergang innen	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Haust_3250x267						
Kurzbezeichnung	GWG_Haust_3250x267	Haustürelement		Kostengruppe:		330.334
D27880100	Haustürelement, 2-teilig, Kiefer, 3375 x 2670	1,00	1,00	13	1000	2.122,12 €
D92010000	Filter zur Erfassung des Fensteranteils an der Aussenwand	1,00	1,00	1		0,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_I_FenstB						
Kurzbezeichnung	GWG_I_F_Bank	Innenfensterbank		Kostengruppe:		330.334
D14400100	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	1,00	1,00	3	1000	137,90 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_KG_BetonAW						
Kurzbezeichnung	GWG_Kellerf_Lisch	Kellerfenster mit Lichtschacht		Kostengruppe:		330.334
D12510190	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und montieren	1,00	2,00	13	1000	92,90 €
D12520180	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterrost begehbar	1,00	2,00	13	1000	119,00 €
D12520280	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Zulage	1,00	2,00	13	1000	55,29 €
Kurzbezeichnung	GWG_KG_WUBetonwa	Kelleraussenwand WU-Beton		Kostengruppe:		330.331
D13150140	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton	1,00	1,00	1	1000	20,00 €
D13400190	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kelleraussenwände	7,00	1,00	1	1000	1,10 €
D13820100	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm	1,00	1,00	1	1000	35,00 €
Bauteilbezeichnung:: GWG_Küche						
Kurzbezeichnung	GWG_DBBD1	Deckenbekleidung Betondecke Spritzputz		Kostengruppe:		350.353
D34910100	Spritzputz unter Betondecken	1,00	1,00	1	1000	4,74 €
Kurzbezeichnung	GWG_FBKFliesen	Fußbodenfliesen Küche auf Estrich geklebt		Kostengruppe:		350.352.32
D00100100	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
D24150160	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	1,00	1,00	1	1000	7,10 €
D24230140	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	1,00	1	1000	31,25 €
D25100120	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	1,00	1,00	1	1000	1,30 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410140	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	1,00	1,00	1	1000	12,20 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ10Z2 Kurztext FaktB Faktor Mengen Projekt Projekt EP:

Bauteilbezeichnung:: GWG_Küche

Kurzbezeichnung GWG_Innent885/201 Innentür 88,5/201_Holzzarge Kostengruppe: 340.344

D12250250	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5	1,00	1,00	13	1000	6,00 €
D12257110	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01	1,00	1,00	13	1000	14,32 €
D24530170	Trennschienen, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €

Kurzbezeichnung GWG_WIB2 Innenwandbelag Putz, Raufaser u. Küchenflie Kostengruppe: 340.345

D23200120	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	1,00	1,00	5	1000	6,95 €
D24210100	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	1,00	0,15	5	1000	45,20 €
D34300130	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
D37130130	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
D37140120	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €

Bauteilbezeichnung:: GWG_Roll_Kasten

Kurzbezeichnung GWG_Rollad_Kast Rolladenkasten Kostengruppe: 330.334

D12350120	Rolladenkasten, Leichtbeton, L= 125-200 cm, B= 36,5 cm	1,00	1,00	16	1000	47,50 €
D12355110	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	1,00	1,00	13	1000	13,60 €

Bauteilbezeichnung:: GWG_Schacht

Kurzbezeichnung GWG_Schacht Betonschacht unter der Sohle Kostengruppe: 320.329

D13130470	Beton der Schachtsohle, d= 30 cm	0,50	1,00	99	1000	45,00 €
-----------	----------------------------------	------	------	----	------	---------

Bauteilbezeichnung:: GWG_Schacht-Dicke

Kurzbezeichnung GWG_Schacht-Dicke Betonschacht unter der Sohle Kostengruppe: 320.329

X13130470	Dicke der Schachtsohle	1,00	1,00	98		0,00 €
-----------	------------------------	------	------	----	--	--------

Bauteilbezeichnung:: GWG_Wohn_Schl

Kurzbezeichnung GWG_DBBD1 Deckenbekleidung Betondecke Spritzputz Kostengruppe: 350.353

D34910100	Spritzputz unter Betondecken	1,00	1,00	1	1000	4,74 €
-----------	------------------------------	------	------	---	------	--------

Kurzbezeichnung GWG_FBBD Fußbodenbelag Betondecke Estrich o. Belag Kostengruppe: 350.352.22

D00100100	Grundrissfläche Wohnräume ohne Putzabzug	1,00	1,00	1	1000	0,00 €
D00200100	Raum - Luftvolumen	1,00	1,00	12	1000	0,00 €
D25100180	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	1,00	1,00	1	1000	0,40 €
D25100255	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	1,00	1,00	1	1000	0,39 €
D25120100	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	1,00	1,00	2	1000	0,24 €

Bauteile mit Unterbauteilen und Elementen

LBOZ10Z2	Kurztext	FaktB	Faktor	Mengen	Projekt	Projekt EP:
Bauteilbezeichnung: GWG_Wohn_Schl						
D25130310	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	1,00	1,00	1	1000	1,50 €
D25140210	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	1,00	1,00	1	1000	4,41 €
D25410150	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	1,00	1,00	1	1000	9,69 €
D33100100	Estrichflächen reinigen	1,00	1,00	1	1000	0,23 €
Kurzbezeichnung GWG_Innent885/201		Innentür 88,5/201_Holzzarge		Kostengruppe:		340.344
D12250250	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5 x 201; 11,5	1,00	1,00	13	1000	6,00 €
D12257110	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L 1,27 - 2,01	1,00	1,00	13	1000	14,32 €
D24530170	Trennschienen, Messing h = 6 mm	1,00	0,89	13	1000	7,75 €
D27110180	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	1,00	1,00	13	1000	176,40 €
Kurzbezeichnung GWG_TRIM1		tragende Innenwand KSL 11,5		Kostengruppe:		340.341
D12110260	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm stark	0,50	1,00	5	1000	34,26 €
Kurzbezeichnung GWG_WIB1		Innenwandbelag Putz und Raufaser		Kostengruppe:		340.345
D23200120	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	1,00	1,00	5	1000	6,95 €
D34300130	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fein, 2 x Disp	1,00	0,85	5	1000	2,43 €
D37130130	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	1,00	0,85	5	1000	0,58 €
D37140120	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m²	0,13	1,00	13	1000	5,98 €
D37300110	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lieferung	1,00	0,85	5	1000	2,31 €