

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude  
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte  
58111 Menden

### Kurz-Leistungsverzeichnis

ProjektNr 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Projekt EP	Kosten
<b>VOB</b>	18308	Dränagearbeiten				
D10150100	80,22	H	m	Ringleitungen aus PVC hart DN 100 in Filterschicht ei	.....	.....
D10200100	80,22	H	m	Filterpackung aus Kies 50 x 50 cm um die Ringleitung	.....	.....
D10500100	234,18	H	m <sup>2</sup>	Filterschicht aus Kies ohne Feinanteil D = 30 cm unte	.....	.....
<b>VOB</b>	18330	Maurerarbeiten				
D12100590	605,65	H	m <sup>2</sup>	Außenmauerwerk Leichtbeton V-6-1,4; MG II, 36,5 c	.....	.....
D12110260	701,49	H	m <sup>2</sup>	Trag. Innenmauerwerk KS-12-1,4; MG II; 11,5 cm star	.....	.....
D12250250	50,00	H	Stck	Öffnungen im Mauerwerk herstellen als Zulage, 88,5	.....	.....
D12257110	50,00	H	m	Öffnung mit Fertigturz überdecken, Wand 11,5 cm L	.....	.....
D12355110	39,00	EP	Stck	Gurtwicklerkasten aus Kunststoff, große Ausführung	.....	.....
D12360130	70,89	H	m	Außenfensterbank aus Leichtbeton, L bis 120-140 cm	.....	.....
D12510190	8,00	H	Stck	Stahlfenster 2- flügelig, 1000 x 500 mm liefern und m	.....	.....
D12520180	8,00	H	Stck	Kellerlichtschacht aus UP-GF100/60/40 cm, Gitterros	.....	.....
D12520280	8,00	H	Stck	Kellerlichtschacht 100/35/40 cm, Höhenaufsatz als Z	.....	.....
<b>VOB</b>	18331	Stahlbetonarbeiten				
D13100140	234,18	H	m <sup>2</sup>	Trennlage aus PE-Folie 0,5 mm, zweilagig, Stöße vers	.....	.....
D13120140	234,18	H	m <sup>2</sup>	Sauberkeitsschicht Beton C 20/25, d= 5 cm	.....	.....
D13130460	234,18	H	m <sup>2</sup>	Bodenplatte Zulage WU-Beton	.....	.....
D13130470	3,98	H	m <sup>3</sup>	Beton der Schachtsohle, d= 30 cm	.....	.....
D13150140	163,74	H	m <sup>2</sup>	Kelleraussenwand Zulage WU-Beton	.....	.....
D13210110	874,48	H	m <sup>2</sup>	Stahlbeton Deckenplatte Aufbeton auf Filigranplatte	.....	.....
D13300170	24,07	H	m	Randschalung der Betonsohlplatte d = 30 cm	.....	.....
D13340160	50,38	H	m <sup>2</sup>	Randschalung von Decken Höhe bis 4 m	.....	.....
D13400130	874,48	H	kg	Betonstabstahl III S für Deckenplatten	.....	.....
D13400190	1.146,19	H	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Kellerausse	.....	.....
D13400220	20.987,63	H	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplat	.....	.....

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude  
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte  
58111 Menden

Kurz-Leistungsverzeichnis

ProjektNr 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Projekt EP	Kosten
D13400220	7.728,02	H	kg	Betonstahlmatten IV M, Lagermatten für Deckenplat	.....	.....
D13400250	702,55	H	kg	Betonstahl Abstandhalter	.....	.....
D13400300	80,22	H	m	Fundamenterder liefern und verlegen	.....	.....
D13400310	2,00	H	m	Anschlussfahne des Fundamenterders	.....	.....
D13420110	80,22	H	m	PVC-Fugenband für Dehnfugen innen, B= 240 mm	.....	.....
D13810100	874,48	H	m <sup>2</sup>	Filigrandeckenplatte aus Normalbeton	.....	.....
D13820100	163,74	H	m <sup>2</sup>	Filigrankellerwand- Element, d = 30 cm	.....	.....
X13130470	0,00	H		Dicke der Schachtsohle	.....	.....
<b>VOB</b> 18333	Betonwerksteinarbeiten					
D14400100	19,11	H	m <sup>2</sup>	Fensterbank innen, Naturstein, 20 mm stark	.....	.....
<b>VOB</b> 18334	Zimmerarbeiten					
D16220100	3,15	H	m <sup>3</sup>	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, liefern,	.....	.....
D16420100	3,15	H	m	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, abbind	.....	.....
D16610100	3,15	H	m <sup>3</sup>	Dachsparren 6/16, e = 75 cm, Nadelholz S 10, impräg	.....	.....
<b>VOB</b> 18336	Abdichtungsarbeiten					
D18650110	80,22	H	m	Zulage Hohlkehle, Mörtel MG III	.....	.....
<b>VOB</b> 18338	Dachdeckerarbeiten					
D20200180	246,45	H	m <sup>2</sup>	Wärmedämmschicht, Platten, Typ WL 035, 120 mm .	.....	.....
D20350140	246,45	H	m <sup>2</sup>	Dachlattung 40/60 für Welleindeckung LW 1000/115	.....	.....
D20600100	246,45	H	m <sup>2</sup>	Faserzement-Wellplatte 177/51 auf Lattung	.....	.....
<b>VOB</b> 18350	Putzarbeiten					
D23140100	605,65	H	m <sup>2</sup>	Außenwandputz miner., gerieben, 2-lagig auf MW, P	.....	.....
D23150100	605,65	H	m <sup>2</sup>	Grundierung Untergrund saugend	.....	.....
D23150110	605,65	H	m <sup>2</sup>	Unterputz Kalkzement-Leichtputz AW	.....	.....
D23200120	1.259,22	H	m <sup>2</sup>	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	.....	.....
D23200120	513,84	H	m <sup>2</sup>	Innenwandputz miner., gerieben, 2 lagig auf MW P II	.....	.....
<b>VOB</b> 18352	Fliesenarbeiten					
D24100100	44,98	H	m <sup>2</sup>	Untergrund von Bauschutt reinigen	.....	.....

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude  
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte  
58111 Menden

Kurz-Leistungsverzeichnis

ProjektNr 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Projekt EP	Kosten
D24100250	44,98	H	m <sup>2</sup>	Haftbrücke für Bodenbelag	.....	.....
D24150160	47,78	H	m <sup>2</sup>	Superflex Flüssigfolie als Bodenabdichtung der Bäder	.....	.....
D24155110	163,71	H	m <sup>2</sup>	Streichisolierung, Latex-Bitumen an Wänden 1 lagig	.....	.....
D24155140	67,74	H	m <sup>2</sup>	Anschlussfuge Kautschuk-Bitumen-Band, 10 cm breit	.....	.....
D24210100	24,56	H	m <sup>2</sup>	Wandbekleid. Küchen 10 x 10 cm, Dünnbett einschl.	.....	.....
D24210150	163,71	H	m <sup>2</sup>	Wandbekleidung 20 x 25 cm, Dünnbett einschl. Flies	.....	.....
D24230140	92,76	H	m <sup>2</sup>	Bodenbelag 20 x 20 cm, Dünnbett einschl. Fliesen	.....	.....
D24500170	6,00	H	Stck	Zulage für Revisionsöffnung 400 x 400 mm	.....	.....
D24500220	24,00	H	Stck	Löcher für Elektro/Sanitärgegenstände in der Wand	.....	.....
D24530170	44,25	H	m	Trennschienen, Messing h = 6 mm	.....	.....
D24540100	0,00	H	m	Fugen herstellen und füllen, Breite 5 mm	.....	.....
<b>VOB</b>	18353	Estricharbeiten				
D25100120	92,76	EP	m <sup>2</sup>	Untergrund von Bauschutt reinigen, Feinreinigung	.....	.....
D25100180	384,44	EP	m	Putzüberstand beseitigen, Mörtel MG IIa, h= 5 cm	.....	.....
D25100240	188,29	H	m <sup>2</sup>	Sperrschicht, PE-Folie 0,2 mm	.....	.....
D25100255	384,44	H	m <sup>2</sup>	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	.....	.....
D25100255	92,76	H	m <sup>2</sup>	Sperrschicht PE-Folie 0,4 mm	.....	.....
D25120100	387,96	H	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	.....	.....
D25120100	218,89	H	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	.....	.....
D25120100	135,48	H	m	Randstreifen, PE-Schaum 5/100 mm	.....	.....
D25130310	384,44	H	m <sup>2</sup>	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	.....	.....
D25130310	92,76	H	m <sup>2</sup>	Trittschalldämmschicht Polystyrol Dicke 33/30 mm	.....	.....
D25140210	384,44	H	m <sup>2</sup>	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	.....	.....
D25140210	92,76	H	m <sup>2</sup>	Wärmedämmschicht Polystyrol, Dicke 80 mm	.....	.....
D25410140	92,76	H	m <sup>2</sup>	Zementestrich ZE 20, Dicke 40 mm	.....	.....
D25410150	384,44	H	m <sup>2</sup>	Zementestrich ZE 20, Dicke 45 mm	.....	.....
D25410200	188,29	H	m <sup>2</sup>	Zementestrich Verbund ZE 20, Dicke 45 mm	.....	.....
<b>VOB</b>	18355	Tischlerarbeiten, Fenster				
D27110180	50,00	H	Stck	Zimmertür 875 x 2000, gefalzt, Edelholz, mit Zarge	.....	.....

Projekt: 60 Wohnungseinheiten - Hofgebäude  
Bauherr: GWG

Rathausplatz 1

58239 Schwerte  
58111 Menden

Kurz-Leistungsverzeichnis

ProjektNr 1294

Block 6WE

LBOZ10Z2	Menge	Art	Einheit	Kurztext	Projekt EP	Kosten	
D27730110	6,82	H	Stck	Fenster Kiefer 1010 x 1135 1 flg., drehkipp, Rolladenf	.....	.....	
D27730200	9,00	H	Stck	Fenster Kiefer 1010 x 2260 1 flg., drehkipp, Rolladenf	.....	.....	
D27830090	12,00	H	Stck	Fenster Kiefer 2260 x 1250 2 flg., drehkipp, Rolladenf	.....	.....	
D27850180	7,00	H	Stck	Fenster Kiefer 3250 x 2295 2 flg., drehkipp, Rolladenf	.....	.....	
D27880100	1,00	H	Stck	Haustürelement, 2-teilig, Kiefer, 3375 x 2670	.....	.....	
<b>VOB</b>	18363	Malerarbeiten					
D34300100	513,84	H	m <sup>2</sup>	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fei	.....	.....	
D34300130	931,19	H	m <sup>2</sup>	Anstrich auf Raufasertapete, an Wänden, Struktur fei	.....	.....	
D34310300	39,40	H	m <sup>2</sup>	Innenanstrich auf KS Mauerwerk 2 x Dispersionsfarb	.....	.....	
D34310400	188,29	H	m <sup>2</sup>	Innenanstrich auf Beton Filigrandecke im Keller 2 x D	.....	.....	
D34800100	188,29	H	m <sup>2</sup>	Bodenbeschichtung aus 1 x Polyurethanlack	.....	.....	
d34810100	188,29	h	m	Sockelanstrich im Keller	.....	.....	
D34910100	477,19	H	m <sup>2</sup>	Spritzputz unter Betondecken	.....	.....	
<b>VOB</b>	18366	Tapezierarbeiten					
D37130130	931,19	H	m <sup>2</sup>	Fläche vorbereiten, Streichmakulatur	.....	.....	
D37140120	3,75	EP	m <sup>2</sup>	Spachtelung, gipshaltig, Einzelflächen 0,5 - 1,0 m <sup>2</sup>	.....	.....	
D37300110	931,19	H	m <sup>2</sup>	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lief	.....	.....	
D37300110	436,76	H	m <sup>2</sup>	Wände tapezieren, Raufaser, Struktur grob, mit Lief	.....	.....	
<b>VOB</b>	18500	Gebäudereinigung					
D33100100	188,29	H	m <sup>2</sup>	Estrichflächen reinigen	.....	.....	
D33100100	384,44	EP	m <sup>2</sup>	Estrichflächen reinigen	.....	.....	